

**T.C.**  
**KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI**  
**BALIKESİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

Toplantı Tarihi ve No : 28.02.2020-116  
Karar Tarihi ve No : 28.02.2020-1937

Toplantı Yeri  
ERDEK


Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Çakıl Mahallesinde, mülkiyeti BASKİ'ye ait, 228 ada, 14 parsel ve özel mülkiyete ait, 228 ada, 13 parsellerinde yer alan çeşmenin tescil edilmesinin istendiği Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 16.12.2019 tarih ve E.1039759 sayılı yazısı ile Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.02.2020 tarih ve 87585 sayılı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Çakıl Mahallesinde, mülkiyeti BASKİ'ye ait, 228 ada, 14 parsel ve özel mülkiyete ait, 228 ada, 13 parsellerinde yer alan çeşmenin tescil edilmesi istemine ilişkin;

- Çeşmenin 2863 sayılı kanunun 6. maddesi kapsamında kalan özellikler taşıdığından aynı kanununun 7. maddesi gereği tesciline, hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği koruma grubunun I. Grup Yapı olarak belirlenmesine, kararımız eki paftada sınırları işli alanın çeşmenin korunma alanı olarak onaylanmasına,
  - Tapu Müdürlüğünce, 228 ada 13 ve 14 parsellerindeki çeşmeye "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." ve "I. Grup Yapıdır." şerhinin konulmasına, sonucundan Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine,
  - Çeşmenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Koruma Bölge kuruluna iletilmesine, yapıda gerekli güvenlik önlemlerinin mülk sahibi ve ilgili Belediyesince alınmasına,
- karar verildi.

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Çekil Mahallesi, 228 Ada 13 ve 14 Nolu Parsellerde Bulunan

Tescilli Çeşmenin Koruma Alanı Paftası



**K S** ———— Korunma Alanı Sınırı

İli	Balıkesir
İlçesi	Erdek
Mahallesi	Çekil
Ada/Parsel	228 / 13-14

Adı	Noktalar	HesapAlan
ÇEŞME KORUNMA ALANI	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	794.192

ED50 3 DERECE

Nokta No	Y	X
1	586787.660	4482299.660
2	586796.390	4482295.830
3	586805.080	4482292.170
4	586819.290	4482290.130
5	586828.520	4482288.010
6	586827.290	4482282.380
7	586810.920	4482283.340
8	586794.900	4482282.910
9	586792.640	4482268.740
10	586775.770	4482269.250
11	586772.470	4482282.790

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	D.K.V.K.E.		HARİTA NO:
İLİ: BALIKESİR	İLÇESİ: ERDEK	MAHALLE KÖY: ÇAKIL	KORUMA DERECESİ: I. GRUP YAPI
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA: H20.a.01.d.2.b ADA: 228 PARSEL: 13-14		ANITSAL ÇEVRESEL
ADI: KÖYBAŞI ÇEŞMESİ	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	IX 2 3 1 2 3
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	Çevreye Aykırı
MİMARİ ÇAĞI (USLUP): - GEÇ OSMANLI DÖNEMİ			
VAKFIYE:-			

GENEL TANIM: : İlimiz, Erdek İlçesi, Çakıl Mahallesi'nin doğusunda bulunan meydanın batısında uzanan ve altından dere yatağı geçen parke taş döşeli yoldan ulaşılan çeşmenin Ayrıca Çeşme yapısının 180 m. güneydoğusunda tescilli okul binası bulunmaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	BX	ORTA		BX		BX		BX		BX		B		BX	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER: İç kısımları kötü durumdadır.  
BUGÜNKÜ SAHİBİ: BASKİ  
YAPILAN ONARIMLAR: -  
BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ BASKİ

AYRINTILI TANIM: Çeşme yapısı su haznesi ile birlikte 'Depolu Çeşmeler' grubuna girmektedir. Çeşmenin batı ve kuzey cepheleri avlu duvarı ile bitişik durumdadır. Çeşmenin ana cephesini oluşturan doğu cephesinde kenar kısmı kaval silme şeklinde işlenip öne çıkıntı yapılarak vurgulanmış olan çerçeve içerisinde sivri kemerli bir çeşme nişi bulunmaktadır. Çeşme nişinin kenar kısımlarını çevreleyen sivri kemerin kilit taşı yerinde mevcut değildir. Niş duvarı kesme taş bloklarla örülmüş olup kemer seviyesinin altında ayna taşı olması muhtemel yatay mermer blok bulunmaktadır. Ancak bu kısımda su çıkışı sağlayan herhangi bir delik açılmamıştır. Ayrıca çeşme aynasının üzerinde yapım kitabesi bulunmamaktadır. Çeşmenin güney duvarı; moloz, kayrak ve az sayıda düz yonu blok taş ile örülmüştür. Duvarın orta kısmında mermerden yapılmış çeşme lülesi yerleştirilmiştir. Ancak bu lüenin bu duvardaki işlevi anlaşılamamıştır. Çeşmenin su deposuna, yüzeyi beton sıva ile kaplanmış üst kısımdaki açıklıktan girilmektedir. Kareye yakın bir plana sahip deponun iç duvarları moloz taş ve tuğla malzeme ile örülmüş olup üst kısmının kireç karışımı harç ile sıvandığı görülmüştür. Beşik tonoz formunda yapılan üst tavan kısmında tuğla malzeme kullanılmış, zemin yüzeyi ise tuğla ve beton sıva ile kaplanmıştır. İç mekândaki batı ve güney duvarların zemin seviyesinden başlayıp yaklaşık 65 cm. yüksekliğe 56 cm. genişliğe sahip sivri kemerli iki niş bulunmaktadır. Bu bölümün içerisinde zemin seviyesinden yaklaşık 50 cm. aşağıya doğru inen kenarları tuğla malzeme ile örülmüş çapraz kare formunda iki kuyu bulunmaktadır. Muhtemelen bu kuyular depoya su sağlayan kaynağın çıkışı sağlayan bölümlerdir. Ayrıca depo içerisinde çeşme cephesinin hemen arka kısmına gelen duvarın zemininde tuğla malzeme ile zeminde küçük ebatlı bir havuz vardır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
ORJİNAL KULLANIMI:	ÇEŞME			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	YOK			
ÖNERİLEN KULLANIMI:	ÇEŞME			
HAZIRLAYANLAR	02/12/2019			
Muzaffer SAÇKESEN Müze Araştırmacısı				
Gülay YILMAZ Müze Araştırmacısı				

YAYIN DİZİNİ	EKLER	KONTROL EDEN 02/12/2019 İlham ÖZTÜRK Müze Müdürü
	RAPOR X	KURUL ONAYI NO:
	FOTOĞRAF X	...../200
	RÖLÖVE PROJE	...../200
	RESTORASYON PROJESİ	...../200
	HARİTA	
	KROKİ	REVİZYON ...../200
	KİTABE	KURUL KARARLARI
	VAKFIYE	



Handwritten signature in blue ink, accompanied by a circular official stamp.



Handwritten signature in blue ink, accompanied by a circular official stamp.

