

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9717
Dosya No : 73.04.83

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 106 ada 1 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 1679325 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3065006 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 106 ada 1 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;
-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;
-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 106 ada 1 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;
-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO:
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 106 PARSEL: 1	KORUMA DERECESESİ
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI:
		VAKFIYE:

GENEL TANIM: Konut, Mağaraköy'ün kuzeybatı bölümünde bulunan, doğu-batı yönde eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Çeçan AKÇAY **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Yapı, kuzey-güney yönde uzanan tek katlı uzun kanat ile doğu-batı yönde uzanan 2 katlı kısa kanadın oluşturduğu "L" plan şeması çevresinde şekillenmiştir. Üst kotta bulunan tek katlı kanat ile daha alt kottaki iki katlı kanadın damları aynı seviyededir. Batıdaki kanat, yapının batı yönde dayandığı ana kayaya oyulan kaya mekânların önüne inşa edilerek, mağaralar evin mekânsal bir parçası olarak işlevlendirilmiştir. Batıdaki uzun kanadın gerisindeki üst kottaki kayalığa, batı kanadına paralel konumda inşa edilen kanatla, dışardan 2 katlı bir görünüm elde edilmiştir. Alt kottaki kanadın damı üst kottaki kanadın önünde teras şeklinde değerlendirilmiştir. Yapının kuzey, kuzeybatı ve güneybatısına sonradan eklendiği düşünülen mekânlarla büyütüldüğü tahmin edilmektedir. Biri güneyde diğeri de kuzeyde olmak üzere iki ayrı avlusu bulunmaktadır. Sonradan eklenen mekânlarla genişletildiği ve iki avlulu düzenlemesiyle iki ayrı konut şeklinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Güneydeki avlunun girişi güneydoğuda, kuzeydeki avlunun girişi ise kuzeydedir. Kuzeydeki avlunun batısında, ana kayaya oyulan mekânların önüne avluya yuvarlak kemerli iki gözlü eyvan şeklinde açılan bir mekân bulunmaktadır. Bu mekânın gerisindeki üst kottaki ana kayanın üzerine kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı bir bölüm, bunun da batısındaki daha üst kotta yine kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı bir bölüm daha bulunmaktadır. Yapıdaki mekânlar içten beşik tonozla, dıştan düz damla örtülüdür. Hemen hemen tüm odalarda çeşitli büyüklüklerde ve genelde yuvarlak kemer formu duvar nişlerine yer verilmiştir. Yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet DEMİR
Arkeolog

Hüseyin GÜLER
Arkeolog

22.11.2022
KONTROL EDEN:
Zeynep K. SAYLIK
Bölge Kurulu Müdürü V.

YAYIN DİZİNİ:

1- RAPOR	X
2- KROKİ	X
3- ÖNE PROJESİ	
4- RESTORASYON PROJESİ	

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

TESCİL :
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON: T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
18.12.2022 tarih ve 9717
Sayılı Karar Eki dir.

