

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9724
Dosya No : 73.04.89

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 109 ada 2 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 1679366 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3065014 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 109 ada 2 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 109 ada 2 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;


-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine;

-Mevcut haliyle tehlike arz etmesi nedeniyle konut ve çevresinde can ve mal güvenliğine yönelik önlemlerin ilgilisi ve ilgili idarelerce alınmasına; yapının kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgisince hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü	KORUMA DERECESE
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: 109 PARSEL: 2		ANITSAL 1 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	ÇEVRESEL 1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI:
			VAKFIYE:

GENEL TANIM: Mağaraköyün kuzeybatı bölümünde kalan yapı, kuzey-güney yönde oldukça eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Dahil TUNCEL **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Güney ve güneydoğu yönde avlusu bulunmaktadır. Kuzey ve doğu yöndeki kanatların oluşturduğu kabaca bir "L" planın çevresinde şekillenen yapı, kademeli olarak teraslandırılmış bölümlerden oluşmaktadır. Yapı güney yönden iki katlı, kuzey yönde ise üç katlıdır. Ana cepheye dayanan kuzey cephe dıştan tek kat görülmektedir. "L" planın kuzeyindeki kanatın gerisindeki üst kotta eklenen bölümle kuzey bölüm kademeli olarak teraslandırılmıştır. "L" planın iki katlı olan batı kanadının batı cephe duvarlarının tamamı ile tonozlu üst örtünün büyük bölümü yıkılmıştır. Avlu giriş kapısı güneydoğu yönde bulunmaktadır. Aynı kuzeydoğusundaki diğer bir avlu girişinden kuzeydeki üst kotta bulunan üçüncü kata ve terasa ulaşılmaktadır. Terastan alt kattaki mekânlara ulaşan bir merdiven bulunmaktadır. Kuzeydeki üçüncü katın girişi terasa açılan dikdörtgen formlu bir kapıdan sağlanmaktadır. Bu bölüm, araya bir duvar örülerek oluşturulmuş küçük bir giriş aralığı ve bunun doğusundaki doğu-batı yönlü dikdörtgen planlı bir odadan oluşmaktadır. Odanın üzeri beşik tonozla örtülüdür. Odadan güneydeki terasa açılan içten yuvarlak kemerli dıştan dikdörtgen formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. İç duvarlarda nişlere yer verilmiştir. Terastan merdivenle inilen alt kat, kuzeydeki ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş ve önlerine duvar örülen geniş mekânlardan oluşmaktadır. Cephe duvarları yıkılmış olan batı kanadı dışında ayakta kalan diğer tüm bölümlerin duvarlarında, tonoz örtüleri ile zemin döşemelerinde risk teşkil eden derin çatlaklar oluşmuştur. Dıştan düz damla örtülü olan yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. İç duvarlar sıvalıdır. Sade tutulmuş olan yapıda herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir. İnşa tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR: Ahmet DEMİR Arkeolog Hüseyin GÜLER Arkeolog

KONTROL EDEN: Zeynep K. SAYLIK Bölge Kurulu Müdürü V.

22.11.2022

YAYIN DİZİNİ:

1- RAPOR	X	TESCİL :
2- FOTOĞRAF	X	KARAR NO :
3- ÇİVE PROJESİ		KARAR TARİHİ :
4- RESTORASYON PROJESİ		REVİZYON: T.C.
HARİTA	X	Diyarbakır Kültür Varlıklarını
KROKİ	X	Koruma Bölge Kurulunun
KİTABE		15.12.2022 tarih ve 9724
VAKFIYE		Sayılı Karar Eki dir.

