

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9731
Dosya No : 73.04.100

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 111 ada 10 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.11.2022 tarih ve 1707232 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 3092287 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 111 ada 10 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 111 ada 10 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;


-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine;

-Mevcut haliyle tehlike arz etmesi nedeniyle konut ve çevresinde can ve mal güvenliğine yönelik önlemlerin ilgilisi ve ilgili idarelerce alınmasına; yapının kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgilisince hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA EVANJİTEKİ (D.K.V.K.E)	EN VANİTEK NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: 111 PARSEL: 10	KORUMA DERECESİ
ADI: KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI:
		VAKFİYE:

GENEL TANIM: Mağaraköy'ün kuzey bölümünde kalan konut, kuzey-güney yönde eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Nasir AKÇAY **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Genel olarak doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olan yapı iki katlıdır. Güneyinde avlusu bulunmaktadır. Avluya güneydoğu köşede bulunan bir açıklıktan girilmektedir. Yapının, kuzeydeki ana kayaya dayanan kuzey cephesinin tamamı kaya zeminin altındadır. Üst kat "L" planlıdır. Birinci katın avluya bakan cephelerinin tamamına yakını yıkılmıştır. Yıkılan kısımlara ait molozlar birinci kattaki mekânlar ile avlu içerisine birikmiştir. İçi molozlarla dolu alt kat odalarına girilememiştir. Yapının birinci katının kuzey bölümlerinde ana kayaya oyulmuş mekânlar bulunmaktadır. Birinci kat bu bölümlerde ana kayaya inşa edilmiştir. Birinci katın damının bir bölümü ikinci katın güneyinde teras şeklinde düzenlenmiştir. İkinci katta, "L" planı oluşturan doğu ve batı kanatların birleştiği terasın kuzeybatı köşesine eklenti bir mekân eklenmiştir. Üst kattaki odalar beşik tonozla örtülüdür. Odaların duvarlarında yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formlu nişlere yer verilmiştir. Odalardan güneydeki avluya açılan içten yuvarlak kemerli, dıştan dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Güneybatıdaki avlu boşluğunun kuzeyindeki ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş ve oldukça büyük ölçülerde olan mağaranın önüne duvar örülerek oluşturulan mekân ahır olarak kullanılmıştır. Güneybatıdaki avluda, briket malzemedен niteliksiz bir tuvalet eklenmiştir. Yapı dıştan düz damla örtülü olup, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. İç duvarlar sıvalıdır. Sade tutulmuş olan yapıda herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir. İnşa tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet DEMİR
Arkeolog

Hüseyin GÜLER
Arkeolog

22.11.2022

KONTROL EDEN:

Feyyaz K. SAYLIK
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ:	EKLER:	TESCİL:
1-	RAPOR	X
2-	FOTOĞRAF	X
3-	RÖLÖVE PROJESİ	
4-	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	X
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFİYE	
		REVİZYON: T.C.
		Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
		15.12.2022 tarih ve 9731
		Sayılı Karar Eki dir.

