

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

**Toplantı Tarihi ve No :** 28.08.2018-186  
**Karar Tarihi ve No :** 28.08.2018-3293

**Toplantı Yeri:** ERZURUM

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Akyaka Köyü 84 numaralı parselde bulunan Kiliseden dönüştürülen caminin tescil talebini içeren Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 04.05.2018 tarih ve E.385080 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınınca dosyasında yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2018/402797 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeleri inceledi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Akyaka Köyü 84 numaralı parselde bulunan Kiliseden dönüştürülen caminin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun "I" olarak belirlenmesine karar verildi.



**BAŞKAN**

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ  
(İmza)

**BAŞKAN YARDIMCISI**

Sevda KESKİN  
(İmza)

**ÜYE**

Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU  
(İmza)

**ÜYE**

Dr. Erman AKSOY  
(İmza)

**ÜYE**

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARSLAN  
(İmza)

**ÜYE**

Muhammet Argun KOCADAĞISTAN  
(İmza)

**ÜYE**

TEMSİLCİ ÜYE  
Adem BEDİR  
Müze Müdür V.  
(İmza)

**TEMSİLCİ ÜYE**

Dr. İsmet ÇALIK  
Vakıflar Bölge Müdür V.  
(İmza)

**TEMSİLCİ ÜYE**  
Valilik Temsilcisi  
(Bulunmadı)

**TEMSİLCİ ÜYE**  
Adem BEDİR  
Müze Müdür V.  
(İmza)

**TEMSİLCİ ÜYE**

İL: BAYBURT	İLÇESİ: DEMİRÖZÜ	MAHALLE VE KÖY: Akyaka köyü	KORUMA	ANITSAL	X
SOKAK VE KAPI NO:	Köyçi Mevkii	KADASTRO PAFTA: Parsel No: 84	DERECESİ	ÇEVRESEL	
ADI:	YAPТИRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI:	18.-19.yy	
Camii	YAPIM TARİHİ: 18.-19.yy	KİTABE: Yok	VAKFIYE:	-	

**GENEL TANIM:** Kilise yapısı, plan olarak bazilikal plan şemasında yapılmıştır. Kilisenin doğu-batı yönündeki uzunluğu 9,70 m; kuzey-güney yönündeki genişliği 7,05 m'dir. Güney batı kısmında bulunan giriş kapısı yuvarlak kemerli olup doğrudan narteks kısmına açılmaktadır. Narteks kısmının üst örtüsü yıldız tonozlu; ana mekânın üst örtüsü ise içte tekne tonoz dışta ise kırma çatı ile örtülmüştür. Narteks kısmında iki yarımsütun ana mekânda ise dört tam taşıyıcı sütun bulunmaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	
	C	KÖTÜ		C				C							



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Köy Tüzel Kişişi	BAKIMDAN SORUMLU OLAN: Köy Tüzel Kişişi	TEKNİK	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
		BİLGİLER		x	soba	

**YAPILAN ONARIMLAR:** Yapının iç kısımlarının tamamı alçı ile sıvanmış ve iki farklı renkle boyanmıştır. Taşıyıcı sütunlar arasında yer alan çelik hatları yerine ahşap malzeme konulmuştur. Yapının dış duvarlarının güney kısmının tamamı kesme taş kullanılarak kaplama yapılmış olup kuzey ve doğu duvarlarının tamamı ile batı duvarının büyük bir bölümü de harçla sıvanmıştır. Batı duvarının alınlık kısmı ise harçla derz dolgu yapılmıştır. Üst örtü, kereste ile döşeme yapılmış ve üzeri saç çakılarak kapatılmıştır.

**AYRINTILI TANIM:** Kilise yapısı, plan olarak bazilika plan şemasında yapılmıştır. Kilisenin doğu-batı yönündeki uzunluğu 9,70 m; kuzey-güney yönündeki genişliği 7,05 m'dir. Güney batı kısmında bulunan giriş kapısı yuvarlak kemerli olup doğrudan narteks kısmına açılmaktadır. Narteks kısmının üst örtüsünü oluşturan yıldız tonoz batı kısmındaki duvara bitişik iki adet tavanlı direk, dor düzeni sütün başlığına benzer başlıklı sütun ve ana mekâna narteksi birbirinden taşınan duvar taşımaktadır. Narteks kısmının üzeri galeri şeklinde düzenlenmiştir. Narteks kısmının doğusunda bulunan yuvarlak kemerli girişten ana mekâna giriş sağlanmaktadır. Ana mekân simetrik olarak yerleştirilmiş dört sütunla üç nef'e ayrılmıştır. Sütunlar birbirine yuvarlak kemerle bağlanmış olup üst örtü içte tekne tonoz dışta ise kırma çatı kullanılmıştır. Yapının apsisi dışa çıktıı yapmamış düz duvar olarak yapılmıştır. Kilisenin aydınlatması, doğu-batı yönünde birbirine simetrik olarak açılmış iki öküzgözü pencere ve bu pencelerin yanında ve güney ile kuzey duvarlarında açılmış mazgal pencere ile sağlanmıştır. Yapı günümüzde camii olarak kullanılmaktadır. Plan olarak orijinal formunu koruyan yapının iç kısmında bazı değişiklikler yapılmıştır. Güney duvarına alçıdan bir mihrap eklenmiş bu mihrabın sağına vaza kurşusu soluna ise minber ilave edilmiştir. Galeriye çıkışı sağlayan merdivenin ve korkulukların orijinal hali bilinmemekte birlikte günümüzde ahşap malzeme ile yenilenmiştir. Ayrıca güney duvardaki mazgal pencelerin günümüzde pencere sistemi ile değiştirilmiştir. Yapının duvarları, taşıyıcılar ve üst örtü tamamıyla alçı ile kaplanmış olup üzeri boyanmıştır. Yapıda malzeme olarak çatının alınlık kısmındaki orijinal kısımdan düzgün kesme taş malzemenin kullanıldığı ancak günümüzde güney duvarı yörenye özgü düzgün kesme taş malzeme ile kaplanmış olup diğer duvarlar harçla sıvanmıştır. Ayrıca girişin sol tarafında alt kısmı hücre şeklinde olan mimari bölümün üzerine sac malzemeden yapılmış minare eklenmiştir.

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	
	RAPOR	x
	FOTOĞRAF	x
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFIYE	
REVİZYON:		.... / 2018

